

Kosztorys ofertowy

Remont nawierzchni utwardzonych ul. M. Konopnickiej

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe						
4	KNR 2-31 0810/05	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 12cm	m2	1 069,00		
	KNR 2-31 0810/06	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm Krotność: 30 2,1x3,0 = 6,30	m2	6,30		
		Rozebranie i utylizacja trzepaka oraz gazonów bet.	szt.	5		
10	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 114,0+4,9+13,6+13,5+13,1+7,4+5,6+8,7+13,2+12,4+35,9+15,1+56,8+37,3+13,4+13,7+13,2+11,1+2,7+10,4+13,0+20,7+22,6+165,6 = 637,90	m	637,90		
11	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod obrzeża 637,9 x 0,03 = 19,14	m3	19,14		
	KNR 4-04 1103/01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowładowcze	m3	95,55		
12	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku nawierzchnia 1028,0 x 0,06 = 61,680 beton 41,0 x 0,12+6,3x0,3 = 6,810 obrzeża 637,9x0,2x0,06 = 7,655 ława 19,4 = 19,400	m3	95,545		
2. Roboty ziemne						
13	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km 1106,0 x 0,15 = 165,90	m3	165,90		
14	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	1 106,00		
3. Elementy ulic						
15	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (28,9 + 17,5 + 17,8 + 19,3 + 8,2 + 5,6 + 8,7 + 12,4 + 18,8 + 39,8 + 15,1 + 97,2 + 18,6 + 18,4 + 19,1 + 12,9 + 2,8 + 15,4 + 2,7 x 2 + 45,6 + 10,1 + 175,8 + 18,6)x0,03 = 18,96	m3	18,96		
16	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, czerwone 28,9 + 17,5 + 17,8 + 19,3 + 8,2 + 5,6 + 8,7 + 12,4 + 18,8 + 39,8 + 15,1 + 97,2 + 18,6 + 18,4 + 19,1 + 12,9 + 2,8 + 15,4 + 2,7 x 2 + 45,6 + 10,1 + 175,8 + 18,6 = 632,00	m	632,00		
4. Podbudowy i nawierzchnie						
19	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	1 106,00		
20	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, starobruk z grafitowo-żółtymi krawężnikami	m2	1 106,00		
5. Roboty wykończeniowe						
22	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 175,0x2 = 350,00	m2	350,00		
	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2	szt	11,00		
	KNR K-48 0101/01	Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o średnicy 100mm	m	2,00		
	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	15,00		
	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,00		
		Montaż stojaków rowerowych i ławek stojaki 11 = 11,00 ławki 8 = 8,00	szt	19,00		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem kosztorys						